

Số /TB-KT

Phú Hoà 2, ngày tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v khởi công xây dựng

Công trình: Nâng cấp sửa chữa điện chiếu sáng nông thôn

(Đoạn 1: Từ cầu Suối Lụa đến Nghĩa trang Chà Rang;

Đoạn 2: Từ nhà văn hoá thôn Đại Bình đến kênh N3)

Căn cứ Hợp đồng số 17/2026/HĐXL ngày 10/8/2026 giữa Phòng Kinh tế xã Phú Hòa 2 với Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Phú Yên, về việc thi công xây dựng Gói thầu 04 xây lắp công trình: Nâng cấp sửa chữa điện chiếu sáng nông thôn (Đoạn 1: Từ cầu Suối Lụa đến nghĩa trang Chà Rang; Đoạn 2: Từ nhà văn hoá thôn Đại Bình đến kênh N3).

Phòng Kinh tế Thông báo về việc khởi công xây dựng công trình: Nâng cấp sửa chữa điện chiếu sáng nông thôn (Đoạn 1: Từ cầu Suối Lụa đến nghĩa trang Chà Rang; Đoạn 2: Từ nhà văn hoá thôn Đại Bình đến kênh N3) đến các cơ quan, đơn vị liên quan như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp sửa chữa điện chiếu sáng nông thôn (Đoạn 1: Từ cầu Suối Lụa đến nghĩa trang Chà Rang; Đoạn 2: Từ nhà văn hoá thôn Đại Bình đến kênh N3).

2. Địa điểm xây dựng: Thôn Đại Bình, thôn Phú Thạnh, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tên và địa chỉ của Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Phú Hòa 2, thôn Mậu Lâm Bắc, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Ông Võ Hoàng Anh Tuấn - Chuyên viên Phòng Kinh tế, số điện thoại: 0914.539.972.

- Ông Trần Hữu Sinh - Chủ nhiệm thiết kế, số điện thoại: 0382.452.346.

- Ông Lê Quý Nguru - Giám sát trưởng công trình, số điện thoại: 0984.500.542.

- Ông: Huỳnh Uy Vũ - Chỉ huy trưởng; số điện thoại: 0399869959.

- Ông: Võ Thị Mỹ Lệ - Kỹ thuật thi công trực tiếp; số điện thoại: 0353758200.

- Ông: Nguyễn Khánh Quỳnh - Phụ trách ATLĐ; số điện thoại: 0382184703.

5. Quy mô chính công trình:

Nâng cấp sửa chữa điện chiếu sáng dài 1.706m, trong đó:

- Đoạn 1: Từ cầu Suối Lụa đến nghĩa trang Chà Rang, dài khoảng 954m.

- + Trụ lắp đèn: Sử dụng trụ của đường dây hạ thế và lắp bổ sung trụ BTLT 8,4m và trụ 10m.
- + Móng: Sử dụng móng khối bê tông đúc tại chỗ loại MT-0 và MT-2.
- + Cần đèn: Sử dụng cần đèn đơn treo trên cột BTLT vươn 1,2m. Cần được gia công từ thép tấm và ống D49, sau khi gia công được mạ kẽm nhúng nóng.
- + Đèn: Sử dụng đèn Led công suất 50W, 21 bộ.
- + Dây dẫn chính: Sử dụng dây cáp vặn xoắn ABC 4x25mm².
- + Dây dẫn từ lưới lên đèn: Sử dụng dây CVV 3x1,5mm².
- + Tiếp địa lặp lại: Sử dụng hệ tiếp địa RL-4 lắp đặt trên tuyến.
- + Tiếp địa thoát sét: Lắp dây nối từ hệ thống tiếp địa chân cột đến dây thoát sét.

- + Điều khiển: Lắp 01 tủ điều khiển. Sử dụng tủ điều khiển 3P 2 chế độ 50A.
- + Phụ kiện lắp dây trên cột: Sử dụng kẹp ngừng, kẹp treo, giá móc, bulong móc, dây đai, khóa đai.
- + Tháo dỡ hiện thống điện chiếu sáng hiện trạng.
- Đoạn 2: Từ nhà văn hoá thôn Đại Bình đến kênh N3, dài khoảng 752m.
- + Trụ lắp đèn: Sử dụng trụ của đường dây hạ thế hiện có.
- + Cần đèn: Sử dụng cần đèn đơn treo trên cột BTLT vươn 1,2m. Cần được gia công từ thép tấm và ống D49, sau khi gia công được mạ kẽm nhúng nóng.
- + Đèn: Sử dụng đèn Led công suất 50W, 18 bộ.
- + Dây dẫn chính: Sử dụng dây cáp vặn xoắn ABC 4x25mm².
- + Dây dẫn từ lưới lên đèn: Sử dụng dây CVV 3x1,5mm².
- + Tiếp địa thoát sét: Lắp dây nối từ hệ thống tiếp địa hiện có đến dây thoát sét.
- + Nguồn điện: Đấu nối vào lưới chiếu sáng hiện có.
- + Phụ kiện lắp dây trên cột: Sử dụng kẹp ngừng, kẹp treo, giá móc, bulong móc, dây đai, khóa đai.

(Khối lượng chi tiết theo hồ sơ thiết kế - dự toán được duyệt).

6. Danh sách các nhà thầu tham gia:

- Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng 979.
- Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình: Công ty TNHH Hưng Thịnh SDC.
- Nhà thầu thi công xây dựng công trình: Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Phú Yên.

7. Ngày khởi công, ngày hoàn thành

- Thời gian thi công: 45 ngày
- Ngày khởi công công trình: 10/8/2026.

- Ngày hoàn thành công trình: 24/9/2026.

Phòng Kinh tế Thông báo cho các cơ quan, đơn vị biết./.

Nơi nhận:

- UBND xã (b/c);
- UBMTTQVN xã (b/c);
- Phòng VH-XH (đ/b);
- Thôn Đại Bình (đ/b);
- Thôn Phú Thạnh (đ/b);
- Lưu: VT_(Tu).

TRƯỞNG PHÒNG

Trương Đức Phụng