

THÔNG BÁO
V/v khởi công xây dựng
Công trình: Khắc phục gia cố xói lở Suối Phụng Nguyên

Căn cứ Hợp đồng số 30/2026/HĐXL ngày 07/8/2026 giữa Phòng Kinh tế xã Phú Hòa 2 với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Nhựt An, về việc thi công xây dựng Gói thầu 03 xây lắp công trình: Khắc phục gia cố xói lở Suối Phụng Nguyên.

Phòng Kinh tế Thông báo về việc khởi công xây dựng công trình: Khắc phục gia cố xói lở Suối Phụng Nguyên đến các cơ quan, đơn vị liên quan như sau:

- 1. Tên công trình:** Khắc phục gia cố xói lở Suối Phụng Nguyên.
- 2. Địa điểm xây dựng:** Thôn Long Phụng, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk.
- 3. Tên và địa chỉ của Chủ đầu tư:** Phòng Kinh tế xã Phú Hòa 2, thôn Mậu Lâm Bắc, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk.
- 4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:**
 - Ông Võ Hoàng Anh Tuấn - Chuyên viên Phòng Kinh tế, số điện thoại: 0914.539.972.
 - Ông Vũ Hồng Phong - Chủ nhiệm thiết kế, số điện thoại: 0919.043.239.
 - Ông Vũ Hồng Phong - Giám sát trưởng công trình, số điện thoại: 0919.043.239.
 - Ông: Đỗ Văn Tín - Chỉ huy trưởng; số điện thoại: 0817.644.275.
 - Ông: Đỗ Thanh Hoà - Kỹ thuật thi công trực tiếp; số điện thoại: 0948175403.
 - Ông: Nguyễn Thanh Tú - Phụ trách ATLĐ; số điện thoại: 0919.343.885.

5. Quy mô chính công trình:

Phát quang, nạo vét khai thông dòng chảy và gia cố những đoạn xung yếu của đoạn Suối Phụng Nguyên với tổng chiều dài 255,0m. Bao gồm:

- Đoạn 1 (Từ Ko đến Ko+44, L=44m) và Đoạn 3 (Từ Ko+59 đến Ko+225, L=166m): Phát quang, nạo vét khai thông dòng chảy và gia cố rọ đá bờ tả với tổng chiều dài L=210,0m:

+ Phát quang 2 bên bờ suối rộng trung bình 2x4m;

+ Nạo vét khai thông dòng chảy tạo mặt cắt tiêu thoát hình thang có chiều rộng đáy $B=4,0\text{m}$, chiều cao $H=4,0\text{m}$, hệ số mái $m=1$, đất nạo vét cấp 1 được đổ lên 2 bên bờ và đắp bổ sung các vị trí mái bị xói lở.

+ Gia cố bờ tả bằng 8 lớp rọ đá $(2 \times 1 \times 0,5)\text{m}$, xếp bậc cấp với hệ số mái $m=1$, phía trong mặt giáp đất là lớp tầng lọc bằng vải địa kỹ thuật TS30. Tại 02 lớp rọ đá phía dưới, mỗi rọ đá được gia cố tăng cường 02 cọc tre có đường kính $D>6\text{cm}$, cao $2,5\text{m}$.

- Đoạn 2 (Từ $Ko+44$ đến $Ko+59$: Phạm vi qua cầu Ông Dạn, $L=15\text{m}$) và Đoạn 4 (Từ $Ko+225$ đến $Ko+255$, $L=30\text{m}$): Phát quang, nạo vét khai thông dòng chảy với tổng chiều dài $L=45,0\text{m}$:

+ Phát quang 2 bên bờ suối rộng trung bình $2 \times 4\text{m}$;

+ Nạo vét khai thông dòng chảy tạo mặt cắt tiêu thoát hình thang có chiều rộng đáy $B=4,0\text{m}$, chiều cao $H=4,0\text{m}$, hệ số mái $m=1$, đất nạo vét cấp 1 được đổ lên 2 bên bờ và đắp bổ sung các vị trí mái bị xói lở.

(Khối lượng chi tiết theo hồ sơ thiết kế - dự toán được duyệt).

6. Danh sách các nhà thầu tham gia:

- Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng S&P.

- Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng S&P.

- Nhà thầu thi công xây dựng công trình: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Nhựt An.

7. Ngày khởi công, ngày hoàn thành

- Thời gian thi công: 60 ngày

- Ngày khởi công công trình: 07/8/2026.

- Ngày hoàn thành công trình: 05/10/2026.

Phòng Kinh tế Thông báo cho các cơ quan, đơn vị biết./.

Nơi nhận:

- UBND xã (b/c);
- UBMTTQVN xã (b/c);
- Phòng VH-XH (đ/b);
- Thôn Long Phụng (đ/b);
- Lưu: VT _(Tu).

TRƯỞNG PHÒNG

Trương Đức Phụng