

Số: /TB-KT

Phú Hoà 2, ngày tháng 8 năm 2026

## THÔNG BÁO

**V/v khởi công xây dựng công trình: Xây dựng mới 02 phòng học và sửa chữa, mua sắm bàn, ghế thuộc điểm trường Mầm Non Long Phụng**

Căn cứ Hợp đồng số 29/2026/HĐXL ngày 07/8/2026 giữa Phòng Kinh tế xã Phú Hòa 2 với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Nhựt An, về việc thi công xây dựng Gói thầu 04 xây lắp công trình: Xây dựng mới 02 phòng học và sửa chữa, mua sắm bàn, ghế thuộc điểm trường Mầm Non Long Phụng.

Phòng Kinh tế Thông báo về việc khởi công xây dựng công trình: Xây dựng mới 02 phòng học và sửa chữa, mua sắm bàn, ghế thuộc điểm trường Mầm Non Long Phụng đến các cơ quan, đơn vị liên quan như sau:

**1. Tên công trình:** Xây dựng mới 02 phòng học và sửa chữa, mua sắm bàn, ghế thuộc điểm trường Mầm Non Long Phụng.

**2. Địa điểm xây dựng:** Thôn Long Phụng xã Phú Hòa 2 – tỉnh Đắk Lắk.

**3. Tên và địa chỉ của Chủ đầu tư:** Phòng Kinh tế xã Phú Hòa 2, thôn Mậu Lâm Bắc, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk.

**4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:**

- Ông Lê Văn Khởi - Chuyên viên Phòng Kinh tế, số điện thoại: 0905.823878.

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ nhiệm thiết kế, số điện thoại: 0912.640507.

- Ông Trần Minh Hiểu - Giám sát trưởng công trình, số điện thoại: 035.6785092.

- Ông: Bùi Đình Sang - Chỉ huy trưởng, kỹ thuật công trình; số điện thoại: 0948.175403.

**5. Quy mô chính công trình:**

5.1. Phần xây dựng

5.1.1. Hạng mục: Xây dựng mới 02 phòng học:

- Nhà cấp III, cao 01 tầng, diện tích xây dựng 149,6m<sup>2</sup>, diện tích sàn 158,4m<sup>2</sup>, kết cấu: Nhà khung chịu lực có móng, cột, dầm, sàn,...bê tông cốt thép đá (1x2)cm, cấp độ bền B20; Móng tường xây đá chẻ 15x20x25cm; tường bao che xây gạch bê tông; Nền lát gạch Ceramic (60x60)cm; nền khu vệ sinh lát gạch Ceramic (30x30)cm chống trượt; Cửa đi, cửa sổ dùng cửa khung nhôm kính dày 5ly, có hoa sắt bảo vệ; Mái bằng bê tông cốt thép, bên trên lợp tole màu cách nhiệt và tạo dáng, xà gồ thép mạ kẽm. Tường trát vữa XM mác 50 dày 15mm;

trần, dầm, cột, lanh tô, cầu thang trát bằng vữa XM mác 75, toàn bộ tường trong nhà, ngoài nhà sơn nước không bả 01 nước lót + 02 nước phủ.

#### 5.1.2. Hạng mục: Sửa chữa 03 phòng học

- Đục nền, đổ bê tông lót, lát lại gạch 60x60cm các vị trí nền Phòng học bị sụt lún.

- Cạo, vệ sinh, sơn lại hệ thống cửa đi, cửa sổ, hoa sắt, lam sắt trang trí dưới sê nô; tháo dỡ, thay lại lan can sắt hành lang; vệ sinh, chống thấm sảnh, sê nô.

#### 5.1.3. Hạng mục: Di dời nhà xe

- Tháo dỡ, di dời nhà xe kích thước (10,5x4,5)m đến vị trí khác để tạo mặt bằng thi công hạng mục 02 phòng học, tận dụng toàn bộ hệ khung cột, giằng, kèo, xà gồ, tôn lắp dựng lại, làm mới móng trụ và nền bằng bê tông đá 1x2 B20.

#### 5.1.4. Hạng mục: Hệ thống điện, nước ngoài nhà

- Nguồn điện đấu nối từ khối lớp học hiện trạng bằng dây cáp điện ruột đồng 2 lõi cu/xlpe/pvc-(2x6)mm<sup>2</sup>.

- Nguồn nước cấp đấu nối từ giếng khoan hiện trạng đã có, chia van rẽ nhánh cấp đến khối lớp học làm mới.

2. Phần thiết bị: Mua sắm bàn ghế nhựa cho phòng ăn: 70 bộ (gồm 70 bàn, 140 ghế cho học sinh).

*(Khối lượng chi tiết theo hồ sơ thiết kế - dự toán được duyệt).*

### 6. Danh sách các nhà thầu tham gia:

- Nhà thầu thiết kế: Công ty TNHH TVĐTXD Kiến Thành.

- Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xây dựng Viên Phúc.

- Nhà thầu thi công xây dựng công trình: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Nhựt An.

### 7. Ngày khởi công, ngày hoàn thành

- Thời gian thi công: 90 ngày

- Ngày khởi công công trình: 07/8/2026.

- Ngày hoàn thành công trình: 04/11/2026.

Phòng Kinh tế Thông báo cho các cơ quan, đơn vị biết.

#### Nơi nhận:

- UBND xã (b/c);
- UBMTTQVN xã (b/c);
- Phòng VH-XH (đ/b);
- Trường MN Hòa Trị (đ/b);
- Thôn Long Phụng (đ/b);
- Lưu: VT-KT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Trương Đức Phụng**

